

Päivämäärä

24.10.2008 / 1.12.2008 / 8.4.2009 / 23.3.2017

ALAJÄRVEN KAUPUNKI

MUSTANIEMEN – SUNINNIEMEN ALUEEN OSAYLEIS- KAAVA JA LEHTIMÄEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA



ESIPUHE

Lehtimäen kaikkia kunnan vesistöjä koskeva rantayleiskaava on vahvistettu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa 28.10.1998.

Nyt rantayleiskaavan ratkaisua on tullut tarve lähteä muuttamaan Mustaniemestä Suninniemeen ulottuvan alueen osalta. Lehtimäen kunnanvaltuusto on 16.6.2008 (§ 41) tehnyt päätöksen alueen kaavoituksen käynnistämisestä. Kaavahanketta lähdetään viemään eteenpäin Mustaniemen – Sammaliston alueen osayleiskaavana. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 5.11.2008 Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa Vaasassa.

Kaavan tavoitteena on saattaa alueen maankäyttö vastaamaan nykyistä tarvetta ympärivuotisen asumisen lisääntyessä haja-asutusalueella ja tukea saamalla kunnan kehittymismahdollisuuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia erityinen suunnitelma kaavan laadinnan osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Mustaniemen – Suninniemen alueen osayleiskaava laaditaan yhteistyössä maanomistajien ja asukkaiden, kunnan hallintokuntien sekä lausuntoviranomaisten kanssa.

Jyväskylässä 24.10.2008/1.12.2008/8.4.2009/ Seinäjoella 23.3.2017

Ramboll Finland Oy

Liiketoimintakaupan myötä Pöyry Finland Oy:n kaavoitusyksikkö siirtyi Ramboll Finland Oy:n omistukseen 1.6.2014 lähtien.

SISÄLTÖ

ESIPUHE

1	SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA LÄHTÖKOHDAT	3
1.1	Suunnittelutehtävän määrittely ja lähtökohdat	3
1.2	Suunnittelun tavoitteet, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat	4
1.3	Vaikutusalue	5
2	OSALLISET	5
3	OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS	6
3.1	Tiedottaminen	6
3.2	Osallistuminen	6
3.3	Viranomaisyhteistyö	7
4	KAAVAN YHTEYDESSÄ TEHTÄVÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI	7
5	KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO	7
6	YHTEYSTIEDOT	8

Liitteet

- LIITE 1 Ote Lehtimäen rantayleiskaavasta, merkinnöistä ja määräyksistä
- LIITE 2 Ote Mustaniemen rantakaavasta, merkinnöistä ja määräyksistä

1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ JA LÄHTÖKOHDAT

1.1 Suunnittelutehtävän määrittely ja lähtökohdat


Suunnittelualue sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle Alajärven kaupunkiin. Alue sijaitsee Lehtimäen keskikylän kaakkoispuolella, Mustaniemen – Suninniemen alueella.

Huomioitavaa on, että Lehtimäki ja Alajärvi yhdistyivät uudeksi Alajärven kaupungiksi 1.1.2009.

Kaavahankkeen taustalla ovat Mustaniemen – Sammaliston alueen yleiskaavan muutos sekä Mustaniemen ranta-asetemakaavan muutos ja laajennus, jotka kunnanvaltuusto hyväksyi 27.6.2005, mutta Vaasan Hallinto-oikeus kumosi 19.10.2005. Alueen kaavoitusta lähdetään viemään eteenpäin ja samalla aluetta laajennetaan Suninniemen suuntaan. Kaavahankkeen tarkoituksena on osayleiskaavan laatiminen Mustaniemen – Suninniemen alueelle. Kaava-alueen alustava raja-
aus on esitetty liitekartalla (LIITE 1).

Kaava-alueelle sijoittuu osittain 28.10.1998 vahvistettu Lehtimäen kunnan rantayleiskaava. Kaava-alue sijaitsee Lehtimäen keskikylän kaakkoispuolella Ähtärinjärven rannalla ns. Mustaniemen – Suninniemen alueella. Etäisyyttä Keskikylälle on noin 8 km. Kaava-alueen laajuus on noin 106 ha. Alueen sijainti on esitetty alla olevalla kartalla (Kuva 1) Ote Lehtimäen rantayleiskaavasta on liitteenä (LIITE 1).

Mustaniemen – Suninniemen alue on yksi Keskikylän laajenemissunnista. Suninsalmessa toimii kahvila ja venesatama.



Kuva 1. Alueen yleissijainti

1.2 Suunnittelun tavoitteet, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

Tavoitteet


- Mitoituksen ratkaiseminen ja rakennuspaikkojen sijoittaminen maanomistajien esityksen mukaan
- Rakennuspaikkakohtaisen rantarakennusoikeuden ratkaiseminen
- Luonto- ja maisema-arvojen turvaaminen

Tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

Maakuntakaava

Alueella on voimassa Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava. Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan 23.5.2005.

Alla olevaan otteeseen maakuntakaavasta on merkitty suunnittelualueelle kohdistuvat merkinnät. Lisäksi kohde kuuluu laajempaan matkailun vetovoima-alueeseen.



Kuva 2. Maakuntakaavaote



Suunnittelualueen sijainti

Vaihemaakuntakaavat

Etelä-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan uudistamisen käynnistämällä vaihemaakuntakaavojen laatimisen vuonna 2010. Uusien vaihemaakuntakaavojen teemoina ovat tuuli-voima, kauppa, liikenne ja maisema-alueet, turvetuotanto, suoluonto ja bioenergia sekä yhdyskuntarakenne (kylät, taajamat, kehityskäytävät, tulva-alueet, maatalous) sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöt, virkistys ja maaperä. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään muiden tarpeellisten alueidenkäyttöratkaisujen osalta. Kaavan sisältö täsmentyy valmistelun kuluessa, ja sitä voidaan tarvittaessa käsitellä useassa vaihekaavassa. Kaavaprosessi on virallisesti käynnistynyt 16.5.2011 vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoittamisella.

Tuulivoimaa käsittelevä **vaihemaakuntakaava 1** on vahvistettu 31.10.2016. Kaavassa osoitetaan pistekatkoviivamerkinnällä tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet vähintään kymmenen voimalan suuruisille tuulivoimapuistoille. Suunnittelualueelta länteen noin 6 km päähän on esitetty tuulivoima-alue (tv) nro 7, Kallioniemi, Soinin kunnan puolelle. Kuvaus: ”*Alueella enimmäkseen kangasmetsiä, kallioita ja ojitettuja turvemaita. Maisemavaikutuksia Ähtärinjärvelle*”.

Kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja käsittelevä **vaihemaakuntakaava II** on hyväksytty maakuntavaltuustossa 30.5.2016 ja se on tullut voimaan 11.8.2016. Vaihekaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seututie ja seudullisesti merkittävä Suninsalmen veneilysatama. Lisäksi Ähtärinjärvelle on merkitty veneväylä Suninsalmesta etelään.

Vaihemaakuntakaava 3 käsittelee turvetuotantoa ja suoluontoa sekä bioenergiaa. Kaavan valmistelu aloitettiin maakuntahallituksen laatimispäätöksellä 18.2.2013. Hanketta kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli yleisesti nähtävillä 25.2.–22.3.2013 välisen ajan.

Yleiskaavat, asemakaavat ja selvitykset:

- Lehtimäen rantayleiskaava. Vahvistettu 28.10.1998 (LIITE 1)
- Mustaniemen – Sammaliston rantayleiskaavan muutos sekä ranta-asemakaavan muutos ja laajennus. Vaasan Hallinto-oikeus kumosi 19.10.2006 Lehtimäen kunnanvaltuuston 27.6.2005 hyväksymät kaavat.
- Mustaniemen rantakaava. Vahvistettu 27.7.1987. (LIITE 2)
- Maa ja Vesi Oy:n Lehtimäen rantayleiskaavan yhteydessä 17.4.1997 laatima luontoselvitys
- Maa ja Vesi Oy:n vuonna kesällä 2003 laatima täydentävä luontoselvitys Sammaliston – Mustaniemen alueelta
- Mustaniemen vesihuoltosuunnitelma 30.12.2004

Laaditut selvitykset

- Luonto- ja maisemaselvityksen tarkistus, Pöyry Environment Oy 2008
- Rantarakentamisen mitoitusselvitys, Ramboll Finland Oy 2017

1.3 Vaikutusalue

Vaikutusalue ulottuu kaavoitettavan alueen lähiympäristöön.

2 OSALLISET

Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Osallisia ovat:

Maanomistajat ja asukkaat

- Kaava-alueen maanomistajat, kiinteistönomistajat ja asukkaat
- Lähialueen maanomistajat ja asukkaat

Viranomaistahot

- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Etelä-Pohjanmaan liitto
- Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo

Kaupungin hallinto

- Kaupunginhallitus
- Kaupunginvaltuusto
- Lautakunnat

Muut tahot

- Sähkö- ja teleyhtiöt
- Rannankylän kyläyhdistys
- Ähtärinjärven luontoyhdistys ry
- Elinkeinoharjoittajat

3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

3.1 Tiedottaminen

Osayleiskaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista (luonnos- ja ehdotusvaihe) tiedotetaan paikallislehdessä, kaupungin ilmoitustaululla sekä internet-sivuilla www.alajarvi.fi. Tarvittaessa pidetään yleisötilaisuuksia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan.

3.2 Osallistuminen

Osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä valmisteilla olevasta kaavasta.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos asetetaan kuulutuksella nähtäville Alajärven kaupungin tekniseen toimistoon. Kaavan nähtäville tulosta ilmoitetaan osallisille. Luonnosvaiheen aikana osallisille varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavahankkeesta kirjallisena kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaistahoilta.

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus asetetaan kuulutuksella nähtäville Alajärven kaupungin tekniseen toimistoon. Kaavaehdotuksen nähtäville tulosta ilmoitetaan osallisille ja heille varataan mahdollisuus muistutusten ja lausuntojen antamisen kirjallisena kuulutuksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaistahoilta. Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan kaavanlaatijan vastine.

3.3 Viranomaisyhteistyö

Kaavoitusprosessin aikana ollaan yhteistyössä lausuntoviranomaisten ja kunnan hallintokuntien kanssa sekä pidetään tarvittavat neuvottelut. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 5.11.2008 Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa Vaasassa. Ehdotusvaiheessa on järjestetty viranomaisien työneuvottelu 31.5.2016.

4 KAAVAN YHTEYDESSÄ TEHTÄVÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kaavaa laadittaessa selvitetään suunnitelman toteutumisen aiheuttamia vaikutuksia. Erityisesti tarkastellaan kaavan vaikutuksia luontoon ja ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen ja palveluihin, maisemakuvaan ja rakennettuun ympäristöön sekä kaavan sosiaalisia vaikutuksia.

Vaikutukset luontoon ja ympäristöön

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen selvitetään kaavan yhteydessä laadittavassa luonto- ja maisemaselvityksessä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Kaavoitushankkeen yhteydessä selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutusta alueen maankäyttöön sekä toisaalta alueen toteutumisen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Vaikutuksia selvitetään yleispiirteisesti kaavaselostuksessa. Erityisesti vaikutuksia arvioidaan tulvien ja vedenpinnan nousun kannalta.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Vaikutuksia tarkastellaan erityisesti haja-alueen rakentumisen sekä mahdollisten laajenemisalueiden kannalta. Vaikutukset selvitetään yleispiirteisesti kaavaselostuksessa.

Vaikutukset maisemakuvaan ja rakennettuun ympäristöön

Vaikutukset selvitetään yleispiirteisesti kaavassa, painottuen erityisesti rakennettavaan rantavyöhykkeeseen.

Sosiaaliset vaikutukset

Sosiaalisia vaikutuksia tarkastellaan lähinnä palvelujen saatavuuden sekä virkistykseen kannalta.

5 KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO

Kaavahanke käynnistettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä perusselvitysten laadinnalla syksyllä 2008. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon sekä yleisötilaisuuden jälkeen tarkentui lopullinen kaavamuutosalueen raja, jolloin kaavaluonnos valmistui syksyllä 2010 ja se asetettiin julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Osayleiskaavaehdotus valmistui marraskuussa 2011 ja se oli nähtävillä kesä-elokuussa 2012.

Kaavoitustyötä jatkettiin vuoden 2014 kesällä. Aikataulua on päivitetty 2. ehdotusvaiheen aineistoon.

VIREILLE TULO

KH kaavoituspäätös 27.5.2008 § 101

KV kaavoituspäätös 16.6.2008 § 41

OAS nähtävillä 10.12.2008 -9.1.2009

PERUSSELVITYKSET
• Luontoselvitys 4.11.2008
VALMISTELU
Kaavaluonnos 30.10.2010 Valmisteluvaiheen kuuleminen 17.12.2010 – 17.1.2011 Kaavaehdotus 30.11.2011 Ehdotusvaiheen kuuleminen 14.6. - 13.8.2012 2. Kaavaehdotus 23.3.2017 Ehdotusvaiheen 2. kuuleminen __.__.2017
KAAVAN HYVÄKSYMINEN
Lautakunta 2017 Kaupunginhallitus 2017 Kaupunginvaltuusto 2017
YLEISÖTILAISUUDET
Yleisötilaisuus Lehtimäen kunnanvirastolla 17.12.2008
VIRANOM AISNEUVOTTELUT
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (Länsi-Suomen ymp. keskus) 5.11.2008 Viranomaisneuvottelu 8.3.2011 Viranomaisten työneuvottelu 31.5.2016

Työn aikana pidetään tarpeen mukaan julkisia esittely- ja tiedotustilaisuuksia.

6 YHTEYSTIEDOT

Alajärven kaupunki
Kaavoitus ja mittaus
Alvar Aallon tie 2
62900 Alajärvi


Kaavoituspäällikkö Pekka Isotalo
puh. (06) 2412 2274, 044 297 0264
pekka.isotalo@alajarvi.fi

KONSULTTI:

Ramboll Finland Oy
Kampusranta 9 C
60320 Seinäjoki

Projektipäällikkö Juha-Matti Märijärvi
puh. 040 825 6260
juha-matti.marijarvi@ramboll.fi


LIITE 1



 Alustava yleiskaavam muutoksen
rajaus

Ote Lehtimäen rantayleiskaavasta
vahvistettu 28.10.1998

LIITE 2



Ote Mustaniemen rantakaavasta
vahvistettu 27.7.1987

LEHTIMÄEN KUNTA**Kaava-alueiden tarkistukset****Luontoselvitys**

1	JOHDANTO	<u>1</u>
2	MAASTOTYÖN TULOKSET	<u>1</u>
2.1	Suninsalmi-Mustaniemi	<u>1</u>
2.1.1	Alue A	<u>1</u>
2.1.2	Alue B	<u>1</u>
2.1.3	Alue C	<u>3</u>
2.1.4	Alue D	<u>3</u>
2.1.5	Alue E	<u>3</u>
2.2	Valkealammen alue	<u>4</u>
3	YHTEENEVETO	<u>4</u>

Liitteet

Liite 1.1-1.2 Selvitysalueet ja valokuvien ottosuunnat

Pöyry Environment Oy

FM Mika Welling

Yhteystiedot
Itkonniemenkatu 13
70500 KUOPIO
puh. 010 33 45716
sähköposti etunimi.sukunimi@poyry.com

Copyright © Pöyry Environment Oy

Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

1 JOHDANTO

Lehtimäelle tehtävän asemakaavan tarkistamistyötä varten käytiin 3.11.2008 maastossa selvittämässä kahden alueen, Suninsalmen ja Valkealammen luontoarvoja ajankohdan sallimalla tarkkuudella. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella valitut kohteet käytiin tarkistamassa maastossa kirjaten ylös kohteiden luontotyytit sekä mahdolliset metsä-, luonnonsuojelu- ja vesilain tarkoittamat tärkeät elinympäristöt ja luontotyytit. Lehtimäen kunnan rantayleiskaavaa varten on tehty luonto- ja maisemaselvitys v. 1997 ja lisäksi Sammaliston-Mustaniemen ja Valkealammen alueille v. 2003. Käsillä olevan selvityksen tarkoituksena oli mahdollisuuksien mukaan täydentää em. selvityksiä. Kohteiden rajaukset on esitetty liitteessä 1.

2 MAASTOTYÖN TULOKSET

2.1 Suninsalmi-Mustaniemi

2.1.1 Alue A

Selvitysalueen pohjoisosan tuore ja lehtomainen rantakangas on puustoltaan Ø 18-38 cm, 15-18 m kuusta. Pääosa puustosta on varttunutta, siellä täällä on muutamia uudistuskypsiä kuusia. Kohde ei ole täytä liito-oravan reviirille tyypillisen metsän kriteerejä (kuva 1).



Kuva 1 Selvitysalueen pohjoisosan rantakuusikkoa.

2.1.2 Alue B

Mustaniemen rantametsät ovat nuoria ja varttuneita kasvatuskusikoita sekä varttuneita mäntykuusi –sekametsiä (kuvat 2-4). Lähempänä rantaa koivun osuus puustosta lisääntyy. Alueella ei ole luontokohteita.



Kuva 2 Mustaniemen alueen varttunutta kasvatuskuusikkoa



Kuva 3 Näkymä Heinäsenkorven pellon yli rantaan



Kuva 4 Ranta-alueella koivun osuus puustosta lisääntyy

2.1.3 Alue C

Selvitysalueen rakentamattomat keskiosat ovat harvennettuja kasvatusmänniköitä, joissa puusto on nuorta ja osin varttunutta mänty-kuusi –sekametsää (kuvat 5-6). Alueella ei ole luontokohteita.



Kuva 5 Rakentamatonta käsiteltyä metsää.



Kuva 6 Näkymä järvelle.

2.1.4 Alue D

Selvitysalueelle johtavan tien varren kuusimetsä on nuorta ja varttunutta (kuva 7). Ei ole puuston ja metsäkuvion koon perusteella liito-oravan elinympäristöä.

2.1.5 Alue E

Alueen eteläosat ovat rakennettuja peltotiloja. Järven rantaan sijoittuvat kohteet ovat nuorta lehtipuustoa, pääosin koivua. Selvitysalueen eteläosassa ei sijaitse erityisiä luontokohteita.



Kuva 7 Tien varren varttunutta kuusimetsää.

2.2 Valkealammen alue

Matkailukäyttöön rakennetun Valkealammen alueen metsät ovat kuivahkoja, käsiteltyjä mäntykankaita (kuva 8). Alueelle vuonna 2003 tehdyn luontoselvityksen mukaan alueelta ei löydetty merkittäviä luontokohteita ja alue soveltuu luontoarvojen puolesta rakentamiseen. Valkealammen koillisosasta on havainto konnaliekosta, jota ei kuitenkaan ole löydetty itse kaava-alueelta.



Kuva 8 Valkealammen matkailuun rakennetulla alueella metsät on käsitelty.

3 YHTEENEVETO

Kaava-alueilta ei löydetty metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia luontokohteita. Selvitysajankohdan myöhäisyyden takia alueen kasvillisuuden havainnointi jäi puutteelliseksi. Läpikäydyillä kohteilla ei kuitenkaan ollut sellaisia metsä- tai suotyypppejä, joilla olisi voinut olla odotettavissa tavanomaista vaateliaampaa lajistoa. Selvitysalueiden lajit olivat tyypillistä lehtomaisten, tuoreiden ja kuivien kankaiden lajeja. Alueen metsiä tarkasteltiin liito-oravien potentiaalisina elinympäristöinä, mutta puuston ja metsäkuvioiden koon perusteella tällaisia metsiä ei kaava-alueilla sijaitse. Valkealammen koillisosasta on aikaisempien selvitysten perusteella olemassa havainto konnaliekosta, jota ei kuitenkaan vuonna 2003 tehdyssä selvityksessä ole havaittu itse kaava-alueelta.


2071

LEHTIMÄEN KUNTA

MUSTANIEMEN VESIHUOLTO

SUUNNITELMASELOSTUS

30.12.2004



SUUNNITTELUTOIMISTO
ALUETEKNIikka OY
Poutuntie 4, 62100 Lapua
Puh. 06-4374 350 Fax 06-4374 351
EMAIL: etunimi.sukunimi@aluetekniikka.com
WEB: www.aluetekniikka.com

SISÄLLYSLUETTELO:

1 YLEISTÄ	1
2 NYKYTILANNE JA LIIKENTEELLISET YHTEYDET	1
3 MAASTOTUTKIMUKSET	1
4 MITOITUS	1
5 VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT	2
6 KUIVATUS.....	2
7 KAAVATIET	2
8 KUSTANNUKSET.....	3

Liitteet:

Kustannusarvio	5 sivua	1/2071
----------------	---------	--------

Piirustukset:

Yleiskartta, 1:20 000		30.12.2004	2071.101
Suunnitelmakartta, 1:1 000		30.12.2004	2071.102
Pituusleikkaus, 1:100/1:1 000	1/2	30.12.2004	2071.121
Pituusleikkaus, 1:100/1:1 000	2/2	30.12.2004	2071.122
Poikkileikkaukset, 1:200	Kaavatie	30.12.2004	2071.126
Jv -pumppaamo 1 ja asemapiirros		30.12.2004	2071.301
Jv -pumppaamo 2 ja asemapiirros		30.12.2004	2071.302



LEHTIMÄEN KUNTA

MUSTANIEMEN VESIHUOLTO

1 YLEISTÄ

Lehtimäen kunnan toimeksiannosta on Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy laatinut suunnitelmat Mustaniemen vesihuollon rakentamiseksi. Rakennuskohde sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Lehtimäen kunnan keskustasta kaakkoon, Maantien 17473 ja Ähtärinjärven välissä (ks. piir. 2071.101).

Suunnitelmakartat perustuvat Aluetekniikka Oy:n alueella suorittamiin kartoituksiin. Suunnitelman pohjana on pohjakartan suurennos. Suunnitelmat on sijoitettu karttakoordinaattijärjestelmään (KKJ) ja korkeudet on sidottu alueen korkeuskiintopisteisiin (N₆₀).

2 NYKYTILANNE JA LIIKENTEELLISET YHTEYDET

Mustaniemen alueelle ollaan juuri laatimassa kaavaa Lehtimäen kunnan toimesta. Alueella on jonkin verran olevaan mökkiasutusta ja seurakunnan leirikeskus. Mustaniemen alue sisältää 20 loma-asuntotonttia, suunnitelma sisältää kaavatien ja vesihuollon.

Alue on yhteydessä tieverkkoon Maantien 17473 kautta joka toimii alueen kokoojatienä.

3 MAASTOTUTKIMUKSET

Alueella on tehty maastomittauksia joulukuussa 2004 Aluetekniikan toimesta. Maastomittaukset on tehty RTK GPS ja takymetrilaitteistolla.

Alueella on tehty maaperätutkimuksia tärykairauksin (38 kpl). Maaperä alueella on pääasiassa silttiä ja/tai silttimoreenia, maanpinnassa esiintyy kiviä.

4 MITOITUS

Alueelle voi sijoittua noin 60 asukasta. Lisäksi on varauduttava seurakunnan leirikeskuksen vedenkäyttöön. Veden ominaiskulutus on luokkaa yli 150 l/as.d. Keskimääräinen vedenkulutus voi olla siten noin 12 m³/d. Vesijohdot mitoitetaan maksimituntikulutukselle, joka voi olla noin 2,4 l/s. Runkojohdoksi rakennettavasta NS 50 vesijohdosta voidaan saada vettä enimmillään noin 1 l/s.

Viemäriveden määrä on periaatteessa sama kuin kulutetun puhtaan veden määrä. Lisäksi on varauduttava vuotovesiin ja viemäreissä on oltava tuuletustilaa. Viettoviemärin putkikokona riittää NS 150.

Kaavatiet kuuluvat kaavatieluokkaan 5 (pientaloalueen asuntokatu). Teiden rakennekerrokset on valittu kokemusten, kaavatieluokan ja maaperän laadun perusteella (kantavuus, routivuus). Kaavatien kokonaisleveys on 5,0 m sisältäen 0,25 m:n sorapientareet.

Kunnallistekniikan rakentamisessa noudatetaan Suomen Kuntaliiton julkaisua, Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02.

Rakennekerrosten materiaalien ja työn lopullisen laadun tulee täyttää em. työselityksen asettamat vaatimukset.

5 VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT

Vesijohdot on suunniteltu rakennettavaksi PN 10 paineluokan muoviputkista. Vesijohtoverkko varustetaan tarpeellisilla sulkuventtiileillä. Ilmanpoisto tapahtuu nousevien talojohtojen kautta. Erityisiä ilmanpoistoveniileitä ei tarvita.

Mustaniemen alueen jätevedet johdetaan uusilla, (ks. piir. 2071.102, 2071.301 ja 2071.302) rakennettavilla pumppaamoilla kunnan rakennettuun jätevesiverkostoon. Pumppaamon 1 purkupaikkaa ei suunnitelmaa tehtäessä ollut tiedossa, joten mitoitus ei ole suoritettu.

Jätevedenpumppaamoiksi hankitaan valmiit pakettipumppaamot. Pumppaamon vaatimukset, varusteet ja korkeustasot on esitetty piirustuksessa 2071.301 ja 2071.302. Kaukovalvontaan liittämiseksi automatiikka on tarkistettava kunnan järjestelmään sopivaksi. Pumppaamon 1 mitoitusvirtaamana on käytetty 3,0 l/s ja pumppaamon 2 mitoitusvirtaamana 2,0 l/s.

Paineviemäri rakennetaan Ø 75 PN 10 paineluokan putkesta. Viettoviemärit rakennetaan T-luokan muoviputkista. Tarkastuskaivoina käytetään PVC- tai PEH 400 muovielementtikaivoja. Muovikaivot tehdään teleskooppikaivoina ja varustetaan teräshatulla.

Putket perustetaan yleensä perusmaan varaan, tasauskerrosta käyttäen.


6 KUIVATUS

Kaavatien kuivatus hoidetaan avo-ojien avulla. Alueelle rakennetaan tarvittavat purkuojat tien ja tonttien kuivatusvesien johtamiseksi.

7 KAAVATIET

Katujen tasaukset on suunniteltu siten, että leikkaus- ja pengerrystöitä tarvitaan mahdollisimman vähän. Teiden pohjamaa kuuluu yleensä kantavuusluokkaan E (Si) ja on routivaa.

Tonttiliittymiin rakennetaan rummut Ø 315 M/ T -putkesta.



8 KUSTANNUKSET

Rakentamiskustannusten arvioidaan muodostuvan seuraavaksi (ALV 0 %):

- Vesihuolto	113 000 €
- Kaavatie	13 000 €
Yhteensä	126 000 €

Eritelty kustannusarvio on liitteenä (1/2071).

Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy

Jouni Mäenpää

Martti Kaunismäki

Mustaniemen vesihuoltoKustannusarvio ALV 0 %VesihuoltoKaavatie

<i>Litt.</i>	<i>Kustannusten laatu</i>	<i>Määrä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>€/yks.</i>	<i>Yhteensä</i>
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus)	242	mtr	2	484
31100	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	605	m3ktr	5	3025
32110	Kallion leikkaus < 1m.	40	m2tr	42	1680
3212	Kallion leikkaus > 1 m.	65	m3ktr	42	2730
35200	Tasauskerros	22	m3ktr	5	110
35300	Alkutäyttö	110	m3rtr	5	550
35500	Lopputäyttö	466	m3rtr	0,85	396,1
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 160	177	mtr	10,5	1858,5
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 75-10	43	mtr	4,3	184,9
43210	Muoviset tarkastuskaivot	6	kpl	505	3030
51100	Vesijohdon muoviputket M 63	220	mtr	2,85	627
	Muut kustannukset				324
	Yleiskustannukset n. 10 %				1500
	<i>Yhteensä</i>				<i>16 500 €</i>

Johtolinja 0.0 - 0.1 - 1.0 - 2.0

<i>Litt.</i>	<i>Kustannusten laatu</i>	<i>Määrä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>€/yks.</i>	<i>Yhteensä</i>
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus)	141	mtr	2	282
31100	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	465	m3ktr	5	2325
32110	Kallion leikkaus < 1m.	10	m2tr	42	420
35200	Tasauskerros	20	m3ktr	5	100
35300	Alkutäyttö	92	m3rtr	5	460
35500	Lopputäyttö	350	m3rtr	0,85	297,5
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 160	113	mtr	11,8	1333,4
43210	Muoviset tarkastuskaivot	2	kpl	505	1010
48000	Pumppaamo	1	kpl	15000	15000
51100	Vesijohdon muoviputket M 63	141	mtr	2,85	401,85
51100	Vesijohdon muoviputket M 40	5	mtr	1,8	9
	Muut kustannukset				561
	Yleiskustannukset n. 10 %				2300
	<i>Yhteensä</i>				<i>24 500 €</i>

Johtolinja 1.0 - 3.0

<i>Litt.</i>	<i>Kustannusten laatu</i>	<i>Määrä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>€/yks.</i>	<i>Yhteensä</i>
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus)	125	mtr	2	250
31100	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	354	m3ktr	5	1770
32110	Kallion leikkaus < 1m.	10	m2tr	42	420
35200	Tasauskerros	15	m3ktr	5	75
35300	Alkutäyttö	69	m3rtr	5	345
35500	Lopputäyttö	268	m3rtr	0,85	227,8
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 160	125	mtr	11,8	1475

43210	Muoviset tarkastuskaivot	2	kpl	505	1010
51100	Vesijohdon muoviputket M 63	125	mtr	2,85	356,25
	Muut kustannukset				271
	Yleiskustannukset n. 10 %				800
	<i>Yhteensä</i>				<i>7 000 €</i>

Johtolinja 4.0 - 4.1

<i>Litt.</i>	<i>Kustannusten laatu</i>	<i>Määrä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>€/yks.</i>	<i>Yhteensä</i>
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus)	60	mtr	2	120
31100	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	128	m3ktr	5	640
32110	Kallion leikkaus < 1m.	30	m2tr	42	1260
35200	Tasauskerros	6	m3ktr	5	30
35300	Alkutäyttö	26	m3rtr	5	130
35500	Lopputäyttö	96	m3rtr	0,85	81,6
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 160	60	mtr	11,8	708
43210	Muoviset tarkastuskaivot	1	kpl	505	505
51100	Vesijohdon muoviputket M 63	59	mtr	2,85	168,15
	Muut kustannukset				57
	Yleiskustannukset n. 10 %				300
	<i>Yhteensä</i>				<i>4 000 €</i>

Johtolinja 5.0 - 5.1

<i>Litt.</i>	<i>Kustannusten laatu</i>	<i>Määrä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>€/yks.</i>	<i>Yhteensä</i>
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus)	65	mtr	2	130
31100	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	177	m3ktr	5	885
32110	Kallion leikkaus < 1m.	15	m2tr	42	630
35200	Tasauskerros	7	m3ktr	5	35
35300	Alkutäyttö	48	m3rtr	5	240
35500	Lopputäyttö	121	m3rtr	0,85	102,85
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 160	65	mtr	11,8	767
43210	Muoviset tarkastuskaivot	1	kpl	505	505
51100	Vesijohdon muoviputket M 63	64	mtr	2,85	182,4
	Muut kustannukset				123
	Yleiskustannukset n. 10 %				400
	<i>Yhteensä</i>				<i>4 000 €</i>

Johtolinja 6.0 - 6.1

<i>Litt.</i>	<i>Kustannusten laatu</i>	<i>Määrä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>€/yks.</i>	<i>Yhteensä</i>
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus)	68	mtr	2	136
31100	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	217	m3ktr	5	1085
32110	Kallion leikkaus < 1m.	50	m2tr	42	2100
35200	Tasauskerros	8	m3ktr	5	40
35300	Alkutäyttö	37	m3rtr	5	185
35500	Lopputäyttö	171	m3rtr	0,85	145,35
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 160	68	mtr	11,8	802,4
43210	Muoviset tarkastuskaivot	1	kpl	505	505
51100	Vesijohdon muoviputket M 63	67	mtr	2,85	190,95
	Muut kustannukset				210
	Yleiskustannukset n. 10 %				600
	<i>Yhteensä</i>				<i>6 000 €</i>

Johtolinja 7.0 - 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 8.0

<i>Litt.</i>	<i>Kustannusten laatu</i>	<i>Määrä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>€/yks.</i>	<i>Yhteensä</i>
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus)	395	mtr	2	790
31100	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	1450	m3ktr	5	7250
32110	Kallion leikkaus < 1m.	300	m2tr	42	12600
35200	Tasauskerros	52	m3ktr	5	260
35300	Alkutäyttö	285	m3rtr	5	1425
35500	Lopputäyttö	1107	m3rtr	0,85	940,95
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 160	164	mtr	10,5	1722
41200	Jätevesiviemärin muoviputket M 75-10	395	mtr	4,3	1698,5
43210	Muoviset tarkastuskaivot	4	kpl	505	2020
48000	Pumppaamo	1	kpl	15000	15000
51100	Vesijohdon muoviputket M 63	395	mtr	2,85	1125,75
51100	Vesijohdon muoviputket M 40	5	mtr	1,8	9
53100	Sulkuventtiilit (runko)	1	kpl	600	600
	Muut kustannukset				1059
	Yleiskustannukset n. 10 %				4500
	<i>Yhteensä</i>				<i>51 000 €</i>

Vesihuolto yhteensä


113 000 €

Mustaniemen vesihuoltoKustannusarvio ALV 0 %Kaavatiet ja kuivatusKaavatiet

KOKONAISMASSAT:					
<i>Litt.</i>	<i>Kustannusten laatu</i>	<i>Määrä</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>€/yks.</i>	<i>Yhteensä</i>
18000	Alustavat työt	242	mtr	2	484
21000	Maaleikkaus ja kuljetus	495	m3rtr	5	2475
23100	Kuivatus, avo-ojat	480	mtr	2	960
24520	Geovahvisteet, suodatinkangas kl II		m2tr	0,5	
25000	Pengerrys	10	m3rtr	5	50
26110	Suodatinkerros	360	m3rtr	8,4	3024
26120	Jakava kerros	155	m3rtr	9,25	1434
26210	Kantava kerros	74	m3rtr	10	740
27200	Vihertyöt (kasvualustat ja nurmetus)	1200	m2	1	1200
31000	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	80	m3rtr	5	400
35200	Tasauserros	5	m3rtr	5	25
35300	Alkutäyttö	7	m3rtr	10	70
35500	Lopputäyttö	68	m3rtr	0,85	58
23800	Rumpu M 315	9	mtr	33	297
	Muut kustannukset				383
	Yleiskustannukset n. 10 %				1400
<i>Yhteensä</i>					<i>13 000 €</i>

Kaavatiet yhteensä**13 000 €**Kustannusarvioiden yhteenvedo

Vesihuolto	113 000 €
Kaavatiet	13 000 €
YHTEENSÄ	<u>126 000 €</u>



Tilaaaja ja suunnittelukohde

Lehtimäen kunta

MUSTANIEMEN VESIHUOLTO

Piirustuksen sisältö

YLEISKARTTA

Mittakaavat

1:20 000



SUUNNITTELUTOIMISTO

ALUETEKNIikka OY

Poutuntie 4, 62100 Lapua

Puh. 06-4374 350 Fax 06-4374 351


























EMAIL: etunimi.sukunimi@alutekniikka.com

Työn ja piirustuksen n:o



2071.101

30.12.2004 Martti Kaunismäki

Martti Kaunismäki
Jouni Mäenpää



Tilaaaja ja suunnittelukohte Lehtimäen kunta MUSTANIEMEN VESIHUOLTO		Piirustuksen sisältö TIEN POIKKILEIKKAUKSET	Mittakaavat 1:200
 SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIikka OY Poutuntie 4, 62100 Lapua Puh. 06-4374 350 Fax 06-4374 351 EMAIL: etunimi.sukunimi@aluetekniikka.com		Työn ja piirustuksen n:o	
30.12.2004 Martti Kaunismäki  Jouni Mäenpää 		2071.123	



Kaivon mittatiedot

HALKAISIJA (mm)	1100
KORKEUS (mm)	4000
TILAVUUS (m3)	
PAINO (kg)	
YHTEET	mm klo DN
TULOYHDE (C1)	850 10.00 160
PAINEYHDE (B)	1230 12.00 75
TUULETUSYHDE	1850 6.00 110
HUUHTELUVESIYHDE	1200 12.30 40
SAHKOLAPIVIENTI	
PUMPPUTYYPPI	25/2 M
MERKKI/MALLI	JUNG
TUOTTO	2.0 l/s (+/- 10 %)
H (m)	11.1
Pa / Po (kW)	
In (A)	
JANNITE/VAIHE	3-vaihe
KIERR. (1/min)	

Osaluettelo

16	1	PALLOSULKUVENTTIILI	NS 32, huuhteluvesi	SOCLA
15	1	KANSI	Lukittava, lämpöeristetty	
14	1	YLARAJAHALYTYS		KARI 1 H
13	1	PINNANSAADIN	Lining	
12	1	OHJAUSKESKUS	Lining	
11	1	SAHKOLAPIVIENTI	Lining	
10	1	TUULETUSYHDE ja -putki	110 M	LAPIVIENTI
9	1	TULOYHDE	160 M	LAPIVIENTI
8	1	PAINEYHDE	75-10-putkelle	LAIPALLINEN
7	2	PALLOSULKUVENTTIILI	NS 50	SOCLA
6	2	YKSISUUNTAVENTTIILI	NS 50	
5	1	SISAINEN PUTKISTO	Haaritus 2-pumpulle	RST
4	2	LIUKUKISKO	1"	RST
3	2	KYTKINISTUKKA	GR35	JUNG
2	2	UPPOPUMPPU	25/2 M, 2,2 kW	JUNG
1	1	PUMPPAAMOKAIVO	d=1100 mm	PRO 1100

OSA PART KPL PCS KUVAUS DESCRIPTION MITAT/TEKN. TIEDOT MEASURES/TECHNICAL DATA MATERIAALI/VALMISTAJA MATERIAL/MANUFACTURED BY

Oy Lining Ab

KOHDE


SUUNNITTELIJA DESIGNED BY

SUHDE/SCALE

1:20

1-002-3

LINEING MUOVIPUMPPAAMO





Pl. 21, Keskustie 2 63500 LEHTIMÄKI

Puh (06) 5272 111, Fax (06) 5272 300,

Sähköposti: etunimi.sukunimi@lehtimaki.fi

10.3.2000

SILLANKORVAN ASUNTOALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Sillankorvan asuntoalue sijaitsee Lehtimäen kunnan Liponkylässä tilalla Sillankorv Rn:o 7:97, Suninsalmen itä-eteläpuolella.

Alueella on kuusi rakennuspaikkaa ja yhteinen ranta-alue

Rakennusoikeus

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa omakotitalon, saunan ja ulkorakennuksen, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 300 kerros-m².

Rakennusten korkeus, kattomuoto, julkisivumateriaalit ja värit

Alueelle saa rakentaa enintään 1½-kerroksisia asuinrakennuksia. Muiden rakennusten tulee olla 1-kerroksisia.

Rakennuksissa tulee olla harjaktto, jonka kaltevuus on 1:2 ...1:3.

Julkisivuseinämaterialina tulee käyttää puuta.

Rakennusten ulkiväriytyksen tulee olla kortteleittain mahdollisimman yhtenäisen.

Kunnallistekniikka

1. Kunnan rakentama, sora-/kivituhkapintainen tie.
2. Kunnallinen vesijohto
3. Jätevedet käsitellään rakennuspaikkakohtaisesti: WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja muut ns. harmaat jätevedet imeytetään maahan
4. Alue kuuluu järjestetyn, sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen piiriin. Rakennuspaikkojen haltijat tekevät sopimuksen suoraan jäteyrittäjän kanssa.

Lämmityslaitteet

Lämmityslaitteet ovat kiinteistökohtaisia. Lämmityslaitteiden tulee olla sellaisia, että palaminen tapahtuu riittävän puhtaasti eikä aiheuta ilman pilaantumista.


Yleistä

Tavoitteena on säilyttää alueen metsäinen luonne ja luonnonmukaisuus. Rakennukset tullee sijoittaa ja sovittaa maastoon siten, että suurilta kaivu- ja täyttötöiltä vältetään.

28.04.2000 § 14

Maar käyttösuunnitelma

SILLANKORVAN
ASUNTOALUE
Sunitsalmi

 Olavi Lallukka 20.2.2000


Lipor

Maa

SILL
ASU
Sun

Ola

ÄHTÄRINJÄRVI

154

RAKENNUSTAPAOHJEET

Yleistä

Tavoitteena on säilyttää alueen metsäinen luonne ja luonnonmukaisuus. Rakennukset tulee sijoittaa ja sovittaa maastoon siten, että suurilta kaivu- ja täyttötöiltä vältetään.

Rakennusoikeus

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa

- * 1 omakotitalon,
- * 1 saunan ja
- * 1 ulkorakennuksen,

Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 kerros-m².

Rakennusten korkeus, kattomuoto, julkisivumateriaalit ja värit

Alueelle saa rakentaa enintään 1½-kerroksisia asuinrakennuksia. Muiden rakennusten tulee olla 1-kerroksisia.

Rakennuksissa tulee olla harjakatto, jonka kaltevuus on 1:2 ... 1:3.

Julkisivuseinämateriaalina tulee käyttää puuta.

Rakennusten ulkuväriyksen tulee olla kortteleittain mahdollisimman yhtenäinen.

Muut määräykset

Lämmityslaitteet ovat kiinteistökohtaisia. Lämmityslaitteiden tulee olla sellaisia, että palaminen tapahtuu riittävän puhtaasti eikä aiheuta ilman pilaantumista.


KÄSITTELY KUNNAN ELIMISSÄ

Ympäristölautakunta 30.03.2000

Kunnanhallitus 04.04.2000

Kunnanvaltuusto 28.04.2000

Liponkylä Sillankorva Rn:o 7:97	
Maankäyttösuunnitelma	
SILLANKORVAN ASUNTOALUE Suninsalmi	mittakaava 1:1000
Vesa-J. Vornanen, rak.arkk RIA 20.1.2004 	



KIINTEISTÖN TIEDOT			EMÄTILAN TIEDOT			NYK RAK.PAIKAT				MITOITUSRANTAVIIVA (km)				MITOITUS				LISÄTIEDOT
R:NO	NIMI	REK.PVM	EMÄTILA RNO	ET REK.PVM	ET NIMI	RS	RA	A	YHT	km ½	km 3/4	km 1/1	Mit km	MIT	OIK	SIJ	rs	
M1 - RANTA-ASEMAKAAVA-ALUE						1	7	1	9	0,207	0,064	0,839	0,991	9	1	0	0	
7:103	Suviranta	8.12.1999	414-404-7-31 (X)	1.3.1963	Mustaniemi		1		1			0,036	0,036	-0,68				
7:104	Leiripaikka	8.12.1999	414-404-7-31 (X)	1.3.1963	Mustaniemi	1			1	0,207	0,064	0,208	0,360	2,24	1			ei osoiteta yleiskaavassa, alue asemakaavoitetaan
7:123	Apilarinne	24.11.2005	414-404-7-31 (X)	1.3.1963	Mustaniemi			1	1			0,044	0,044	-0,60				
7:78	Kesäranta	3.8.1990	414-404-7-31 (X)	1.3.1963	Mustaniemi		1		1			0,039	0,039	-0,65				
7:79	Mustaniemi	3.8.1990	414-404-7-31 (X)	1.3.1963	Mustaniemi				0			0,065	0,065	0,59				lato
Emätila yht		1.3.1963	414-404-7-31 (X)			1	2	1	4	0,207	0,064	0,392	0,544	0,89	1	0	0	
7:1 A	Suni	10.1.2015	414-404-7-21 (X)	6.7.1951	Jokela				0			0,093	0,093	0,84				osoitettu jo rantakaavassa omistajan toiselle tilalle (nyt 7:80)
Emätila yht		6.7.1951	414-404-7-21 (X)			0	0	0	0	0,000	0,000	0,093	0,093	0,84	0	0	0	
7:1 C	Suni	10.1.2015	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta				0			0,084	0,084	0,76				
7:80	Aurinkoranta	25.2.1992	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta		1		1			0,050	0,050	-0,55				rantakaavassa muodostunut omistajan toiselta tilalta (nyt 7:1A)
7:81	Sateenkaari	25.2.1992	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta				0			0,000	0,000	0,00				lato
7:88	Mäkiranta	9.8.1993	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta		1		1			0,048	0,048	-0,57				
7:90	Pepitosa	9.9.1993	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta		1		1			0,040	0,040	-0,64				
7:91	Mariala	9.9.1993	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta		1		1			0,040	0,040	-0,64				
7:92 A	Kaihoranta	9.9.1993	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta				0			0,012	0,012	0,11				
Emätila yht		2.3.1931	414-404-7-16 (X)			0	4	0	4	0,000	0,000	0,274	0,274	-1,53	0	0	0	
7:1 B	Suni	10.1.2015	414-404-7-22 (X)	6.7.1951	Suni		1		1			0,080	0,080	-0,28				
Emätila yht		6.7.1951	414-404-7-22 (X)			0	1	0	1	0,000	0,000	0,080	0,080	-0,28	0	0	0	

KIINTEISTÖN TIEDOT			EMÄTILAN TIEDOT			NYK RAK.PAIKAT				MITOITUSRANTAVIIVA (km)				MITOITUS				LISÄTIEDOT
R:NO	NIMI	REK.PVM	EMÄTILA RNO	ET REK.PVM	ET NIMI	RS	RA	A	YHT	km ½	km 3/4	km 1/1	Mit km	MIT	OIK	SIJ	rs	
M2 - SUNINSALMEN ALUE						0	3	4	7	0,000	0,175	0,359	0,490	17	2	3	0	
7:112	Harrila	30.8.2001	414-404-7-36 (X)	29.3.1966	Harrila		1		1			0,058	0,058	-0,01				
Emätila yht		29.3.1966	414-404-7-36 (X)			0	1	0	1	0,000	0,000	0,058	0,058	-0,01	0	0	0	
7:121	Sunila	5.9.2003	414-404-7-37 (X)	29.3.1966	Salmela		1		1			0,050	0,050	-0,15				
Emätila yht		29.3.1966	414-404-7-37 (X)			0	1	0	1	0,000	0,000	0,050	0,050	-0,15	0	0	0	
7:127 A	Möljä	26.11.2008	414-404-7-5 (X)	23.1.1917	Autio			1	1			0,056	0,056	-0,05				
7:120	Autio	1.7.2003	414-404-7-5 (X)	23.1.1917	Autio			1	1			0,110	0,110	0,87	1	1		viljamakasiini
Emätila yht		23.1.1917	414-404-7-5 (X)			0	0	2	2	0,000	0,000	0,166	0,166	0,82	1	1	0	
7:127 B	Möljä	26.11.2008	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola				0		0,045		0,034	0,57				
7:105	Marjaranta	5.1.2001	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola				0		0,042		0,032	0,54		1		siirto tilalta 7:111
7:106	Tuulahdus	5.1.2001	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola			1	1			0,033	0,033	-0,44				
7:109	Laine	5.1.2001	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola			1	1				0,000	-1,00				
7:110	Tyrsky	5.1.2001	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola				0				0,000	0,00				
7:111	Sillankorva	5.1.2001	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola				0		0,088		0,066	1,12	1	-1		siirretty maankäyttösuunnitelman perusteella tilalle 7:105
7:100	Rantatoivola	31.10.1998	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola				0				0,000	0,00		1		siirretty samalta tilalta alueelta M3
7:70	Pasinranta	22.8.1983	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola		1		1			0,052	0,052	-0,12				
Emätila		9.5.1966	414-404-7-39 (X)			0	1	2	3	0,000	0,175	0,085	0,216	0,68	1	2	0	

SELITYKSIÄ

- R:NO: Kiinteistötunnus (lisätty kirjaintunnus, jos tilalla on useita palstoja tai tila jakautuu usean emätilan alueelle)
- RS: rantasauna, RA: loma-asunto, A: asuinrakennus, YHT: mitoituksessa huomioitavat nykyiset rakennuspaikat yhteensä
- km ½: mitoituksessa kertoimella ½ huomioitava rantaviiva, km 3/4: kertoimella 3/4 huomioitava rantaviiva, km1/1: kokonaan huomioitava rantaviiva
- Mit km: mitoitussellinen rantaviivapituus yhteensä
- MIT: emätilan jäljellä oleva rakennusoikeus, tilan mitoituksen vertailuluku, OIK: Uusi rakennuspaikkaoikeus
- SIJ: tilalle/emätilalle sijoitettu uusi rakennuspaikka (1) tai tilalta siirretty rakennuspaikka (-1), rs: rantavyöhykkeen asuinrakennuksen rantasauna (nykyinen/uusi)

KIINTEISTÖN TIEDOT			EMÄTILAN TIEDOT			NYK RAK.PAIKAT				MITOITUSRANTAVIIVA (km)				MITOITUS				LISÄTIEDOT
R:NO	NIMI	REK.PVM	EMÄTILA RNO	ET REK.PVM	ET NIMI	RS	RA	A	YHT	km ½	km 3/4	km 1/1	Mit km	MIT	OIK	SIJ	rs	
M3 - MUUT ALUEET						4	13	9	26	0,353	0,000	2,292	2,469	8	1	0	3	
7:45	Saunaranta	27.12.1976	414-404-7-12 (X)	12.7.1926	Rantamäki		1		1			0,065	0,065	-0,48				
7:46	Lähteranta	27.12.1976	414-404-7-12 (X)	12.7.1926	Rantamäki		1		1			0,038	0,038	-0,70				
7:47	Rantamäki	27.12.1976	414-404-7-12 (X)	12.7.1926	Rantamäki			1	1			0,120	0,120	-0,04				
Emätila yht			12.7.1926	414-404-7-12 (X)		0	2	1	3	0,000	0,000	0,223	0,223	-1,22	0	0	0	
7:1 D	Suni	10.1.2015	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta				0			0,008	0,008	0,06				
7:1 F	Suni	10.1.2015	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta				0			0,025	0,025	0,20				
7:1 H	Suni	10.1.2015	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta			1	1			0,000	0,000	-1,00				
7:72	Mäkiranta	29.10.1984	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta	1			1			0,070	0,070	-0,44				
7:92 B	Kaihoranta	9.9.1993	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta				0			0,206	0,206	1,65				
7:125	Kotiranta	7.12.2007	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta			1	1			0,100	0,100	-0,20				
7:130	Kaiho	9.11.2011	414-404-7-16 (X)	2.3.1931	Kaihoranta	1			1			0,090	0,090	-0,28				
Emätila yht			2.3.1931	414-404-7-16 (X)		2	0	2	4	0,000	0,000	0,499	0,499	-0,01	0	0	0	
7:48	Sika-aho	14.1.1977	414-404-7-25 (X)	24.9.1955	Pajula		1		1			0,040	0,040	-0,68				
7:86	Ruuspakka	5.8.1992	414-404-7-25 (X)	24.9.1955	Pajula			1	1			0,100	0,100	-0,20				
7:87 A	Pajula	5.8.1992	414-404-7-25 (X)	24.9.1955	Pajula		1		1			0,150	0,150	0,20				
7:87 B	Pajula	5.8.1992	414-404-7-25 (X)	24.9.1955	Pajula				0				0,000	0,00				
7:87 C	Pajula	5.8.1992	414-404-7-25 (X)	24.9.1955	Pajula				0	0,020			0,010	0,08				
Emätila yht			24.9.1955	414-404-7-25 (X)		0	2	1	3	0,020	0,000	0,290	0,300	-0,60	0	0	0	
7:42	Airisto	9.4.1975	414-404-7-22 (X)	6.7.1951	Suni		1		1			0,035	0,035	-0,72				
7:43	Koutasalo	9.4.1975	414-404-7-22 (X)	6.7.1951	Suni		1		1			0,037	0,037	-0,70				
7:1 E	Suni	10.1.2015	414-404-7-22 (X)	6.7.1951	Suni	1			1			0,034	0,034	-0,73				
7:59	Puiras	25.10.1979	414-404-7-22 (X)	6.7.1951	Suni			1	1	0,086			0,043	-0,66				
7:101	Uimarananta	4.12.1998	414-404-7-22 (X)	6.7.1951	Suni				0			0,147	0,147	1,18				
Emätila yht			6.7.1951	414-404-7-22 (X)		1	2	1	4	0,086	0,000	0,253	0,296	-1,63	0	0	0	
7:1 G	Suni	10.1.2015	yht.		Yht.				0	0,075			0,038	0,30				
Yht.						0	0	0	0	0,075	0,000	0,000	0,038	0,30	0	0	0	
7:62	Toivola	2.2.1981	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola			2	2			0,253	0,253	0,02			2	nykyinen ja uusi asuinrakennuksen rantasauna
7:100	Rantatoivola	31.10.1998	414-404-7-39 (X)	9.5.1966	Toivola			1	1			0,217	0,217	0,74	1	-1	1	uusi siirretty alueelle M2 samalle tilalle, sauna nykyinen
Emätila yht			9.5.1966	414-404-7-39 (X)		0	0	3	3	0,000	0,000	0,470	0,470	0,76	1	0	3	
8:149	Värjärinranta	7.11.1998	414-404-8-68 (X)	19.9.1955	Keskisuni		1		1			0,040	0,040	-0,68				
8:155	Pajuranta	27.10.2000	414-404-8-68 (X)	19.9.1955	Keskisuni		1		1			0,068	0,068	-0,46				
8:156	Suvanto	27.10.2000	414-404-8-68 (X)	19.9.1955	Keskisuni		1		1			0,070	0,070	-0,44				
8:157	Jussila	27.10.2000	414-404-8-68 (X)	19.9.1955	Keskisuni		1		1			0,052	0,052	-0,58				
8:158 A	Keskisuni	27.10.2000	414-404-8-68 (X)	19.9.1955	Keskisuni		2	1	3			0,114	0,114	-2,09				RA lohkottu (8:2), ei enää asrak rantasaunaoikeutta
8:158 B	Keskisuni	27.10.2000	414-404-8-68 (X)	19.9.1955	Keskisuni				0			0,047	0,047	0,38				
8:158 C	Keskisuni	27.10.2000	414-404-8-68 (X)	19.9.1955	Keskisuni				0				0,000	0,00				
Emätila yht			19.9.1955	414-404-8-68 (X)		0	6	1	7	0,000	0,000	0,391	0,391	-3,87	0	0	0	
8:162	Lähteenkangas	24.8.2001	414-404-8-99 (X)	28.12.1965	Lähteenkangas				0			0,028	0,028	0,22				
Emätila			28.12.1965	414-404-8-99 (X)		0	0	0	0	0,000	0,000	0,028	0,028	0,22	0	0	0	
8:154 A	Suni	28.1.2000	414-404-8-96 (X)	17.1.1963	Suni				0			0,052	0,052	0,42				
8:154 B	Suni	28.1.2000	414-404-8-96 (X)	17.1.1963	Suni				0	0,020			0,010	0,08				
8:165	Ahtola	11.11.2003	414-404-8-96 (X)	17.1.1963	Suni		1		1			0,086	0,086	-0,31				
Emätila yht			17.1.1963	414-404-8-96 (X)		0	1	0	1	0,020	0,000	0,138	0,148	0,18	0	0	0	
8:47	Hautakangas	6.2.1935	8:47	6.2.1935	Hautakangas	1			1	0,152			0,076	-0,39				saunan rakpaikka korotuu loma-asunnon rakpaikaksi
Emätila yht			6.2.1935	414-404-8-47		1	0	0	1	0,152	0,000	0,000	0,076	-0,39	0	0	0	
8:147	Karjukytö	18.6.1997	8:17	5.5.1930	Rannanautio				0									
Emätila yht			5.5.1930	414-404-8-17 (X)		0	0	0	0									
8:160	Sunila	10.3.2001	8:62	3.11.1950	Sunila			1	1									
Emätila yht			3.11.1950	414-404-8-62 (X)		0	0	1	1									

Vastineet lausuntoihin

Päivämäärä
23.3.2017

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MUSTANIEMEN-SUNINNIEMEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.6.–13.8.2012 välisen ajan.

Kaavan laatijan vastineet 30.11.2011 päivätystä kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin:

1. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
2. Etelä-Pohjanmaan liitto
3. Lehtimäen Sähkö Oy
4. Järvi-Pohjanmaan rakennusvalvonta

LAUSUNNOT:

1. ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS (LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURI),
30.8.2012 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ

Rakennuspaikkojen mitoituksen osalta omarantaisten rakennuspaikkojen osoittaminen perustuu pääosiltaan rantayleiskaavan mitoitukseen. Ranta-alueelle keskimäärin 150-200 metriä rantaviivasta on osoitettu uusia rakennuspaikkoja joiden toteuttaminen olisi mahdollista MRL 44 §:n mukaisesti suoraan rakennusluvalla. Nämä alueet on voimassa olevassa rantayleiskaavassa pääosin osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi ilman rakennusoikeutta. Uusien rakennuspaikkojen osalta mitoitus ei perustu emätilatarkasteluun.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena MRL 44§:n mukaisesti ei ole mahdollista 72§:n mukaisella ranta-alueella. Lisäksi uusien rakennuspaikkojen lisääminen kaavaehdotuksessa esitetyllä tavalla poikkeaa rantayleiskaavan mitoitusperiaatteista siinä määrin, että sen käyttäminen rakennuslupien myöntämisen perusteena vaarantaa eri maanomistajien tasapuolisen kohtelun varsinkin, kun se ei perustu emätilatarkasteluun.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavaehdotusta tulisi vielä tarkistaa edellä mainituilta osin. Tarvittaessa olisi hyvä vielä järjestää osayleiskaavasta viranomaisneuvottelu.

Kaavanlaatijan vastine:

Ranta-alueilla yleiskaava laaditaan MRL 72 §:n mukaisesti siten, että rantavyöhykkeen rakennusluvut voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Ranta-alueen mitoituksen perusteeksi on laadittu emätila- ja rantaviivatarkastelu. Sisämaan alueille ei osoiteta suoraan yleiskaavalla toteutettavia rakennuspaikkoja, vaan rakentaminen tulee toteuttaa suunnittelutarveratkaisumenettelyllä. Täydennysrakentaminen osoitetaan maisemallisesti rakentamiseen hyvin soveltuville alueille nykyisen kyläasutuksen ja teiden yhteyteen. Osayleiskaavasta on järjestetty neuvottelu ELY-keskuksen kanssa 31.5.2016.

2. ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO, 3.8.2012 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ

Kaavaehdotus on vahvistetun maakuntakaavan linjausten mukainen. Liitolla ei ole huomautettavaa kaavan päätöksistä.

Liitto ehdottaa, ottaen huomioon alueen sijainti tärkeän Ähtärinreitin vesistöalueen yhteydessä, että veneilyn ja muun vesistöympäristön käytön tarpeita otettaisiin huomioon kaavan jatko valmistelussa. Alueelle on luontaisia edellytyksiä kehittyä Ähtärinjärven pohjoisosan merkittäväksi palvelupisteeksi ja tukikohdaksi.

Kaavanlaatijan vastine:

Kaavassa on osoitettu kaksi yleistä venevalkama-aluetta, joilla pyritään ottamaan huomioon esitetty veneilyn ja vesistöympäristön käyttö. Täydennetään kaavaselostukseen Ähtärinreitin vesistöalueen yhteyden tärkeyttä.

3. LEHTIMÄEN SÄHKÖ, 3.8.2012 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ

Kaavaehdotuksessa on osoitettu nykyiset olemassa olevat 20 kV ilmajohtojen johtokadut sijainteineen. Kaavassa tulee osoittaa nykyiset olemassa olevat pylväsrakenteiden jakelumuuntamoiden sijainnit (Liite).

Mustaniemen alueelle toivomme lisättäväksi varaukset 20 kV ilmajohtojen johtokadulle ja pylväsrakenteille jakelumuuntamolle (Liite).

Varauksella varaudumme kaavaehdotuksen sekä Mustaniemen tulevan asemakaavoituksen mukaisten rakennuspaikkojen sähkönjakeluun.



Kaavanlaatijan vastine:

Osayleiskaavasunnitelmaa on muutettu siten, että osayleiskaavan perusteella ei myönnetä suoria rakennuslupia sisämaan rakennuspaikoille. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen suunnitelma, jossa sähkönsiirtoverkon osalta osoitetaan yleisesti vain kantaverkon voimajohtolinjat. Kaavasta poistetaan 20 kV sähköjohtomerkinnot, koska jakelujännitteisen sähköverkon toteuttaminen on mahdollista ilman yleiskaavamerkintää.

4. JÄRVI-POHJANMAAN RAKENNUSVALVONTA, 13.8.2012 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ

Ei huomautettavaa kaavaratkaisusta.

Kaavanlaatijan vastine:

Merkitään tiedoksi.




MUSTANIEMEN – SUNINNIEMEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA – VASTINEET MUISTUTUKSIIN



LIITE 7


Alajärven kaupunki

Kaavan laatijan vastineet 30.11.2011 päiväystä 14.6.–13.8.2012 nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin

	Nimi	Rek. nro	Kiint.nimi	Muistutuksen sisältö	Kaavan laatijan vastine	
1	Kirsti Ahti	8:165	Suninniemi	Koko tontti loma-asuntoalueeksi, sille kaksi RA-paikkaa	Kaavaa tarkistetaan muuttamalla kiinteistön alue kokonaisuudessaan RA-alueeksi. Uuden rakennuspaikan osoittaminen ei ole mahdollista, koska emätilan rakennusoikeus on käytetty.	
2	Tauno Toivola	7:62	Toivola	- Korjattava juuri valmistuneen omakotitalon sijainti. - MA-alueet on palautettava ensimmäisen ehdotuksen mukaisiksi M-alueiksi. - Suninniemen itärannalle johtava rasitetie on pidettävä entisenä maanmittaustoimituksessa määritellyssä paikassa.	- Kaavaa tarkistetaan korjaamalla AP-1-alueen sijainti toteutuneen mukaisesti. - MA-merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (rajaus tarkistettu) sisältyvät tai liittyvät avoimet peltoalueet, jotka ovat näkymien kannalta tärkeitä. Kaavan MA-alueita laajennetaan vastaamaan tarkistettua, laajentunutta ma-maisema-alueenrajausta. - Muutetaan tiemerkinä nykyisen tienlinjan mukaiseksi.	
3	Jorma Hauta-aho ym.	7:109	Laine	Alueen ranta on säilytettävä viiden rakennuspaikan yhteisalueena.	Maankäyttösuunnitelmassa ranta-alueita ei ole suoranaisesti osoitettu maankäyttösuunnitelman tonttien käyttöön. Kiinteistön kauppakirjassa on maininta, että osuutta yhteisiin maa-alueisiin ei ole, mutta myyjä on antanut oikeuden käyttää myyjän omistaman tilan ranta-alueita maankäyttösuunnitelman mukaisesti. Pidetään merkintä ennallaan. LV-alue on tarkoitettu yleiseen käyttöön.	

4	Kimmo Toivola	7:100	Ranta-Toivola	1. MA-alue osittain metsää. 2. AM-alueen laajennus. Laajennuskohdalle tarkoitus rakentaa uusi rakennus ja purkaa entinen.	1. Tarkistetaan MA-alueiden rajaukset kauttaaltaan. 2. Laajennetaan AM-aluetta vähäisesti osoitetulla tavalla ja merkitään kaavakartalle uusi päärakennus sekä siihen liittyvä rantasauna toteutuneen mukaisesti.	
5	Aki Sammalisto	7:92 7:102 (nykyinen reknro 7:1)		1. Tonttien sijainti toisin ja tie vain omille tonteille. Tie muille tonteille entisen käytössä olleen tien jatkeen kautta. 2. Mökkitiet pois pihapiiristä. Tie ylemmäksi. 3. Alkuperäiselle tilakeskukselle rantasaunaoikeus Suninniemen päähän. 4. Tie pois peltoalueelta Suninniemessä. 5. Tontti ja uusi tielinjaus pois.	1. Korjataan kaavasuunnitelmaan ko. AP-1-alueen sijainti ranta-asemakaavan mukaiseksi ja osoitetaan kaavassa kulku eteläisemmälle AP-1-alueelle rantakaavan mukaisen tien kautta, jolloin uuden tien tarve on n. 80 m. Rannan mökkitien kautta, olisi uuden tien tarve uusille AP-1 tonteille n. 200 m. Osoitetaan olemassa oleva tieyhteys rannan tonteille ja uudet tieyhteydet uusille rakentamisalueille ohjeellisella tiemerkinnällä. 2. Osoitetaan uusi esitetty tieyhteys kaavassa ohjeellisena ja poistetaan piha-alueen läpi kulkevien olemassa olevien teiden merkinnät. 3. Kaavan mitoituseriaatteiden mukaan asuinrakennuksen kiinteistöllä tulee olla saunan rakentamiseen soveltuvaa rantaa enintään 200 m etäisyydellä asuinrakennuksesta. Muistuttajan tilalla tämä etäisyys on yli 280 m, joten saunan rakentamisoikeuden osoittamiseen ei ole perusteita. 4. Osoitetaan olemassa olevat tielinjaukset nykyisen tilanteen mukaan. Uudet vaihtoehtoiset tielinjaukset osoitetaan ohjeellisina. 5. Poistetaan tontti ja tieyhteys tilalta 7:102 (7:1). Myös tilan 7:1 rantarakennuspaikka poistetaan,	 

					koska emätilan rakennusoikeus on jo käytetty.	
7	Hannu Suni ja Taina Lammi-Niemenen	7:72 7:79	Mäkiranta Mustaniemi	Tilalla 7:79 on kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa, joista toinen on merkitty kaavaehdotuksessa rakennetuksi. Alueelle on merkittävä kaksi rakentamatonta tonttia ja niille yhteisrantatyyppinen oikeus rantasaunalle. Tilalle 7:72 omakotitalon rakentamismahdollisuus tilan kaakkoiskulmaan ja rantasaunan rakentamismahdollisuuden säilyttäminen.	Tilalle 7:79 merkitty toinen rakennuspaikka on osoitettu kaavassa ranta-asemakaavan mukaisesti. Kaavan mitoituseriaatteiden mukaan rantavyöhykkeen ulkopuoliselle asuinrakennukselle ei kuulu rantasaunan rakentamisoikeutta. Rantavyöhykkeen ulkopuoliset rakennuspaikkamerkinnot poistetaan, koska niiden osalta rakennuslupia ei ole tarkoitus myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Tilan 7:72 rantasaunan alue osoitetaan saunojen rakentamiseen tarkoitettuna loma-asuntoalueena (RS). Omakotitalon rakentaminen on mahdollista muistuttajan esittämään paikkaan. Rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua, koska kaavaehdotuksesta poistettiin mahdollisuus myöntää rakennusluvat suoraan osayleiskaavan perusteella.	
8	Aliisa Karlsson	7:105	Maijanranta	Ei tietä tonttini pohjoispuolelta vesiliikennealueelle. Kulku M-alueen kautta. Kasvimaapalstat säilytettävä. LV-alue M-alueeksi.	Kaavakarttaa on tarkistettu lisäämällä uusi tieyhteys LV-alueelle M-alueen poikki. Kasvimaapalstojen alue on osoitettu M-alueeksi. LV-alue on osoitettu yhteiseksi ranta-alueeksi.	

9	Arja Toivonen			Vastustaa Mustaniemen A-aluetta. Hallinto-oikeuden päätöstä ei ole huomioitu. Alueelle ei ole syytä osoittaa uutta omarantaista asutusta. Maanomistajien välisen tasapuolisuuden vuoksi uutta rakentamista ei alueelle tulisi osoittaa. Alue sijaitsee kaukana palveluista ja työpaikoista eikä asuinalueelle ole tarvetta.	Muistuttajan vastustama A-alue sijoittuu kokonaisuudessaan voimassa olevan rantakaavan alueelle, jossa alue on osoitettu pääosin retkeily- ja telttailualueeksi. Alueen saattaminen asuinaluekäyttöön vaatii asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella määritellään tarkemmat aluevaraukset ja alueen tehokkuus. Lisätään kavasuunnitelmaan virkistysalueita rantaan.	 A map of the Mustaniemi area. A red hatched area labeled 'A' is shown, with a red arrow pointing to it from a box labeled 'Ei asuntoaluetta (12 ja 13)'. Other labels on the map include 'Särkiluoto', 'Mustaniemi', 'Heinäsenkorpi', 'AP-1', and '2'. A red line runs along the coastline.
10	Pirjo ja Pertti Koivula			Vastustaa Mustaniemen A-aluetta. Hallinto-oikeuden päätöstä ei ole huomioitu.	Katso edellinen vastine.	

Mustaniemen - Sammaliston alueen osayleiskaava
ja Lehtimäen rantayleiskaavan muutos

OSA-ALUEEN YLEISSUUNNITELMA

